

Số: /TTr-UBND

Bắc Sơn, ngày 04 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc **thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật**
Công trình: Cải tạo, nâng cấp khuôn viên nhà văn hóa thôn Chu Xá.

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân huyện Ân Thi;
- Phòng kinh tế & Hạ tầng;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây Dựng, ngày 17/ 06/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số: 69/2021/QĐ-UBND, ngày 01/10/2021 của UBND Tỉnh Hưng Yên về việc ban hành quy định "Phân cấp và phân công nhiệm vụ trong quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên";

UBND xã Bắc Sơn kính trình UBND huyện Ân Thi; Phòng Kinh tế & Hạ tầng; Phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Cải tạo, nâng cấp khuôn viên nhà văn hóa thôn Chu Xá, với các nội dung sau:

- 1. Tên công trình:** Cải tạo, nâng cấp khuôn viên nhà văn hóa thôn Chu Xá.
- 2. Địa điểm xây dựng:** Xã Bắc Sơn, Huyện Ân Thi.
- 3. Chủ đầu tư:** UBND xã Bắc Sơn.
- 4. Đơn vị tư vấn lập BCKT-KT:** Công ty TNHH tư vấn kiến trúc Anh Quân.
- 5. Mục tiêu xây dựng:**
 - Đầu tư xây dựng công trình để từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất nhà văn hoá thôn Chu Xá, làm nơi sinh hoạt văn hóa cho nhân dân trong thôn.
- 6. Quy mô và các giải pháp kỹ thuật chính:**
 - A. Quy mô đầu tư :**
 - a/ Tường chắn nền có chiều dài khoảng 62,88m.
 - b/ San nền trên diện tích khoảng 453,54m², chiều cao san lấp trung bình khoảng 1,27m.
 - c/ Sân bê tông diện tích khoảng 440,43m².
 - d/ Tường lan can: Chiều dài khoảng 62,88m.

Loại, cấp công trình: Công trình HTKT cấp IV

B. Giải pháp kỹ thuật:

a/ Tường chắn nền: Nền móng gia cố cọc tre dài 1,5m, mật độ 25 cọc/m², bê tông lót móng M100 đá 4x6 dày 100; Xây tường chắn bằng đá hộc, vữa XM M100; Giằng tường BTCT đá 1x2 M200

b/ San nền: San nền bằng cát nền độ đầm chặt K90.

c/ Sân: Lót sân bằng cấp phối đá dăm loại II dày 100, sân đổ bê tông đá 2x4 M200 dày 100.

d/ Tường lan can: Xây tường bằng gạch XMCL VXM M50, trụ xây gạch XMCL VXM M75, trát trụ, tường rào bằng VXM M75 dày 1,5, tường trụ quét vôi ve 01 nước lót, 02 nước phủ.

(Có hồ sơ bản vẽ kèm theo).

7. Tổng mức đầu tư: 700.000.000 đồng (Bảy trăm triệu đồng).

Trong đó:	<i>Chi phí xây dựng</i>	607.669.253	Đồng
	<i>Chi phí QLDA</i>	20.940.282	Đồng
	<i>Chi phí tư vấn</i>	66.405.568	Đồng
	<i>Chi phí khác</i>	3.990.000	Đồng
	<i>Dự phòng phí</i>	994.897	Đồng
	Tổng cộng & làm tròn:	700.000.000	Đồng

8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách xã Bắc Sơn.

9. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án hoặc thuê đơn vị tư vấn để quản lý dự án theo quy định.

10. Thời gian thực hiện: Năm 2024.

UBND xã Bắc Sơn trình UBND huyện Ân Thi; Phòng Kinh tế & Hạ tầng; Phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình trên để xã có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Sính