

Sè:30 /QĐ-UBND

*Bắc Sơn, ngày 29 tháng 01 năm 2024*

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế**

**Công trình: Cải tạo, nâng cấp khuôn viên nhà văn hóa thôn Chu Xá.**

**ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BẮC SƠN**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây Dựng, ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;*

*Căn cứ Nhiệm vụ thiết kế do đơn vị tư vấn phối hợp lập,*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế công trình: Cải tạo, nâng cấp khuôn viên nhà văn hóa thôn Chu Xá, với các nội dung sau:

1. Tên công trình: Cải tạo, nâng cấp khuôn viên nhà văn hóa thôn Chu Xá.

2. Địa điểm XD: Xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

3. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Bắc Sơn.

4. Mục tiêu đầu tư:

Đầu tư xây dựng công trình để từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất nhà văn hóa thôn Chu Xá, làm nơi sinh hoạt văn hóa cho nhân dân trong thôn.

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách xã Bắc Sơn.

6. Nhóm dự án (Cấp công trình): Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV.

7. Quy mô và các giải pháp kỹ thuật chủ yếu:

A. Quy mô đầu tư:

a/ Tường chắn nền có chiều dài khoảng 62,88m.

b/ San nền trên diện tích khoảng 453,54m<sup>2</sup>, chiều cao san lấp trung bình khoảng 1,27m.

c/ Sân bê tông diện tích khoảng 453,54m<sup>2</sup>.

d/ Tường rào : Chiều dài khoảng 62,88m

B. Giải pháp kỹ thuật:

a/ Tường chắn nền: Nền móng gia cố cọc tre dài 1,5m, mật độ 25 cọc/m<sup>2</sup>, bê tông lót móng M100 đá 4x6 dày 100; Xây tường chắn bằng đá hộc, vữa XM M100; Giằng tường BTCT đá 1x2 M200

b/ San nền: San nền bằng cát nền độ đầm chặt K90.

c/ Sân: Lót sân bằng cấp phối đá dăm loại II dày 100, sân đổ bê tông đá 2x4 M200 dày 100.

d/ Tường rào: Xây tường bằng gạch XMCL VXM M50, trụ xây gạch XMCL VXM M75, trát trụ, tường rào bằng VXM M75 dày 1,5, tường trụ quét vôi ve 01 nước lót, 02 nước phủ.

*(Kèm theo hồ sơ bản vẽ thiết kế sơ bộ).*

8. Tổng mức đầu tư dự kiến: 700.000.000 đồng.

*(Bảy trăm triệu đồng).*

9. Hình thức QLDA: Thực hiện theo Luật Xây dựng và các quy định hiện hành của UBND tỉnh.

10. Kế hoạch thực hiện: Năm 2023 - 2024.

**Điều 2.** Căn cứ nội dung Nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình được phê duyệt, chủ đầu tư tổ chức ký hợp đồng với đơn vị tư vấn thực hiện công việc khảo sát, lập BCKTKT xây dựng công trình theo các quy định hiện hành, triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

**Điều 3.** Các ông, bà trong ban quản lý công trình, các phòng ban chuyên môn của UBND xã và các ban ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Sính**